OBRA / SERVIÇO				LOCAL			DATA	
REFORMA CAMARA MUNICIPAL				JUATUBA			abr/20	
ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO REFERENCIA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
			REFORMA DE BANHEIROS (SEGUNDO PAVIMENTO)					
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	SETOP	DEM-PIS-010	DEMOLIÇÃO DE PISO (PAREDE) CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO - RETIRADA DE CERAMICA DAS PAREDES DOS BANHEIROS E DE RODOPIA DE COZINHA ATUAL, RETIRADA DE BANCADA NA COZINHA	m²	58,20	11,95	14,94	869,36
			SUBTOTAL ITEM 1					**869,36**
2			**COBERTURAS**					
2.1	SETOP	MAO-OFC-105	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REVISÃO DE TODO TELHADO AFIM DE SE EVITAR TODAS AS INFIILTRAÇÕES	H	40,00	22,74	28,43	1.137,00
	SETOP	MAO-AJD-025	AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	17,03	21,29	851,50
			SUBTOTAL ITEM 2					**1.988,50**
3			**REVESTIMENTO - incluindo espalas e arremates**					
3.1	SETOP	REV-CHA-005	CHAPISCO EXTERNO EM PAREDES , COM ARGAMASSA 1 : 3 (CIMENTO E AREIA)CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	m²	55,20	6,10	7,63	420,90
3.2	SETOP	REV-EMB-005	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	55,20	22,84	28,55	1.575,96
3.3	SETOP	PIS-CER-010	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO/PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	55,20	70,86	88,58	4.889,34
3.4	SETOP	REV-GES-010	REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) - A SER APLICADO NO TETO DO BANHEIRO MASCULINO E FEMININO APÓS A RETIRADA TOTAL DO REVESTIMENTO EXISTENTE MOFADO	m²	38,40	18,65	23,31	895,20
			SUBTOTAL ITEM 3					**7.781,40**
4			**INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS**					
4.1	SETOP	MAO-OFC-040	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REVISÃO DE TODO SISTEMA HIDROSANITÁRIO DE FORMA A DEIXAR OS DOIS BANHEIROS EM PLENO FUNCIONAMENTO	H	40,00	20,39	25,49	1.019,50
4.2	SETOP	MAO-AJD-020	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	15,34	19,18	767,00
			SUBTOTAL ITEM 4					**1.786,50**
5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					
5.1	SETOP	MAO-OFC-035	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REVISÃO DE TODA PARTE ELÉTRICA DE FORMA A DEIXAR OS DOIS BANHEIROS EM PLENO FUNCIONAMENTO	H	40,00	21,02	26,28	1.051,00

OBRA / SERVIÇO				LOCAL			DATA	
REFORMA CAMARA MUNICIPAL				JUATUBA			abr/20	
ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO REFERENCIA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
5.2	SETOP	MAO-AJD-015	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	15,82	19,78	791,00
			SUBTOTAL ITEM 5					**1.842,00**
6			**PINTURA**					
6.1	SETOP	PIN-ACR-006	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - DEVERÁ SER APLICADA NO TETO DOS DOIS BANHEIROS	m²	38,40	13,73	17,16	659,04
			SUBTOTAL ITEM 6					**659,04**
7			**ESQUADRIAS**					
7.1	SETOP	ESQ-FOL-020	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 - SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DO BANHEIRO MASCULINO	m²	1,00	176,78	220,98	220,98
			SUBTOTAL ITEM 7					**220,98**
8			**LIMPEZA GERAL**					
8.1	SETOP	LIM-GER-005	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	93,60	5,03	6,29	588,51
			SUBTOTAL ITEM 8					**588,51**
			TOTAL DO ORÇAMENTO DOS BANHEIROS					**15.736,29**
			ORÇAMENTO PARA PINTURA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL PRIMEIRO PAVIMENTO					
9			**PINTURA**					
9.1	SETOP	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO EXCLUSIVE MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	998,00	12,55	15,69	15.656,13
9.2	SETOP	PIN-ACR-006	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) -	m²	456,30	13,73	17,16	7.831,25
9.3	SETOP	PIN-LIX-005	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	998,00	2,89	3,61	3.605,28
9.4	SETOP	PIN-LIX-006	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	456,30	3,24	4,05	1.848,02
9.6	SUDECAP	17.02.01	APLICACAO DE LIQUIBRILHO UMA DEMAO - COM ALTURA DE 1 METRO NAS ÁREAS COMUNS	m²	114,45	4,16	5,20	595,14
			SUBTOTAL ITEM 9					29.535,80
10			**LIMPEZA GERAL**					
10.1	SETOP		LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	456,30	5,03	6,29	2.868,99
			SUBTOTAL ITEM 10					2.868,99
			TOTAL DO ORÇAMENTO DA PINTURA INTERNA DO PREDIO PRIMEIRO ANDAR					**32.404,79**
			ORÇAMENTO PARA PINTURA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL SEGUNDO PAVIMENTO (TODAS AS PAREDES E PISO)					
11			**PINTURA**					
11.1	SETOP	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO EXCLUSIVE MASSA ACRÍLICA/CORRIDA	m²	586,20	12,55	15,69	9.196,01
11.2	SETOP	PIN-ACR-006	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) -	m²	212,00	13,73	17,16	3.638,45

OBRA / SERVIÇO	LOCAL	DATA
REFORMA CAMARA MUNICIPAL	JUATUBA	abr/20

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO REFERENCIA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
11.3	SETOP	PIN-LIX-005	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	586,20	2,89	3,61	2.117,65
11.4	SETOP	PIN-LIX-006	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	212,00	3,24	4,05	858,60
11.5	SUDECAP	17.02.01	APLICACAO DE LIQUIBRILHO UMA DEMAO - COM ALTURA DE 1 METRO NAS ÁREAS COMUNS - INCLUSIVE TODO PLENÁRIO	m²	115,00	4,16	5,20	598,00
			SUBTOTAL ITEM 11					16.408,71
12			**LIMPEZA GERAL**					
12.1	SETOP	LIM-GER-005	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	460,00	5,03	6,29	2.892,25
			SUBTOTAL ITEM 12					2.892,25
			TOTAL DO ORÇAMENTO DA PINTURA INTERNA DO PREDIO SEGUNDO ANDAR					**19.300,96**
			TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO					**67.442,04**